Setronix desde 1966

SETEMBRO
2027
2.ª QUINZENA | PREVENÇÃO

TRABALHOS EM VALAS
CONFIRME A ESTABILIDADE



Não entre numa vala sem condições de segurança confirmadas.

1. Perigos e riscos

Perigos: Solo instável, redes enterradas e cargas junto à borda.

Riscos: Soterramento, queda, inundação ou contacto com serviços.

2. Antes de começar

- Localize serviços enterrados antes de escavar.
- Peça verificação a pessoa competente.
- Confirme acessos, isolamento e emergência.

3. Pare e comunique

- Fissuras, desprendimentos ou água acumulada.
- Proteção deslocada ou carga a comprometer a borda.
- Serviço desconhecido: pare e peça avaliação.

4. Como atuar: quatro passos para prevenir

1 

Planeie
Confirme solo, serviços e método.

2 

Proteja
Assegure estabilidade e isolamento.

3 

Verifique
Confirme condições antes de entrar.

4 

Interrompa
Saia e comunique qualquer alteração.

5. Escolha a medida adequada à situação

Situação	Medida preventiva
Estabilidade	Use solução definida para solo, geometria e cargas.
Acesso	Preveja entrada e saída seguras, sem improvisar.
Bordos / circulação	Controle cargas, materiais, veículos e terceiros.
Alterações / emergência	Reavalie após chuva ou mudança; não improvise resgate.

Boas práticas: A profundidade, por si só, não garante segurança. Em soterramento, alerte e ligue 112; não entre numa zona instável para tentar resgatar.

6. AÇÃO DA QUINZENA Antes de entrar numa vala, confirme a proteção, o acesso e quem verificou as condições. Se houver dúvida, não entre.

CONFIRME • PROTEJA • NÃO ENTRE COM DÚVIDAS

DR: DL 273/2003 HSE: segurança em escavações